

COMUNE DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE (BICI SCUOLA) PER
L'EDUCAZIONE STRADALE NEL PARCO DI VIA W. GOETHE

COMMITTENTE: COMUNE DI BERGAMO

Data, 19/11/2018

IL TECNICO



OMAR
AZZOLA
N° 1634
ARCHITETTO

Stampa ufficiale del Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo, con il numero 1634 e la qualifica di Architetto. La stampante è sovrapposta a una firma manoscritta in inchiostro.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						
	<u>LAVORI A CORPO</u>						
1 X0.01.005.01 0.a0	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza 2 metri, mediante elementi modulari metallici posati a terra su basamenti prefabbricati in calcestruzzo per il primo mese		120,00	2,000	240,00		
	SOMMANO m2				240,00	6,89	1'653,60
2 X0.01.005.03 5.c0	Accesso al cantiere di altezza non inferiore a 2 metri, a uno o due battenti, con telaio in elementi tubolari metallici e chiusura in tavolato di legno, per il primo mese		5,00	2,000	10,00		
	SOMMANO m2				10,00	18,14	181,40
3 X0.01.005.04 0	Estintore portatile a CO2 da kg 5 omologato, montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo mensile				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	20,78	20,78
4 X0.01.005.05 6	Pacchetto di medicazione con contenuto minimo di cui all'Allegato 2 del D.M. 388/2003, comprese le eventuali reintegrazioni del contenuto. Costo mensile.				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	4,76	4,76
5 X0.01.010.00 5.a0	Box prefabbricato per uffici e spogliatoio. Struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimentazione in PVC su supporto di legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico e termico, inclusi trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento di dimensioni cm 450x240x240, per il primo mese				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	288,61	288,61
6 X0.01.010.01 0	Box prefabbricato in vetroresina autoportante, adibito a w.c. chimico, completo di ogni accessorio, compreso trasporto, posizionamento, igienizzazione e smaltimento periodico reflui, costo mensile				1,00		
	SOMMANO cad.				1,00	155,34	155,34
7 X0.01.020.01 0	Fornitura e posa in opera di cartelli di obbligo, divieto, pericolo, informazione e salvataggio, da parete, lato maggiore fino a 60 cm				8,00		
	SOMMANO cad.				8,00	11,38	91,04
8 X0.00.005.00 5	Riunione di coordinamento in cantieri temporanei e mobili ex art. 92 del D.Lgs. 81/2008: costo orario per ogni partecipante alla riunione (vedi paragrafi manodopera ai capitoli successivi) 1 ora/settimana *(par.ug.=1*5)	5,00			5,00		
	SOMMANO				5,00	30,00	150,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro						2'545,53
	T O T A L E euro						2'545,53
	Data, 19/11/2018						
	A R I P O R T A R E						