



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Edificio residenziale																		EPOCA sec.XIX-XX									1 - VALORE ARCHITETTONICO									NUMERO SCHEDA								
LOCALITA Moroni VIA Moroni																		N. CIV. 143									a) pessimo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo									0 1 1 0 7 1 7								
CATASTO Bergamo f.13; mp.1050A - 1056A																											2 - NECESSITÀ DI RESTAURO																	
PROPRIETA privata																		USO ATTUALE negozi e abitazione									a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni									GRADO								
STRUTTURE VERTICALI			STRUTTURE ORIZZONTALI			COBERTURE			UMIDITÀ												a b c d e																							
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n.a. art. 11																											piano terreno 1 2									3								
PROTEZIONE PROPOSTA																											resto dell'edificio 1 2																	
																											spazi liberi 1 2																	
																											DESTINAZIONE DI PIANO																	
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI									STRUTTURE E MATERIALI																	
Costruito all'inizio del XIX secolo.																		Edificio in testata di cortina con									Muratura mista (struttura del corpo B in																	
Dopo il '45: modificato al 1° e 2° piano																		pianta a L. Altezza di quattro pia-									d/a.), intonacata. Tetto con orditura in																	
(lato nord) verso il cortile (corpo B) e																		ni. Tetto a padiglione.									legno e manto in coppi. Fronti intonacate																	
trasformato il piano terra su strada.																		Fronte strada: portale arcuato d'in-									Fronte strada: a piano terra aperture con																	
																		gresso centrale. Ai lati larghe a-									contorni in lastre di travertino. Rivesti-																	
perture rettangolari. Marcapiano. Balcone																		centrale al 1° piano sopra il por-									mento e marcapiano a mosaico. Ai piani su-																	
tale. Fronte ovest: tre ordini di ballatoi.																		Al 2° e al 3° piano fronti più ar-									periori alcuni contorni in arenaria. Bal-																	
retrate con antistanti terrazze (coperte																		al 2° piano).									cone in cemento con mensole in arena-																	
																											ria. Pavimenti dell'androne e gradini																	
																											delle scale in arenaria. Ballatoi con men-																	
																											sole e piatte in pietra.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO									PROPOSTE DI RESTAURO																	
																		Sul lato ovest due curiosi piccoli									Ristrutturazione del piano terra su stra-																	
																		padiglioni in ferro verso il lato									da (tranne portale), unificare colori																	
																		sud dei ballatoi al 2° e 3° piano.									sui lati nord e ovest. Togliere insegne.																	
																		Cortile acciottolato.																										
BIBLIOGRAFIA																																												
DOCUMENTI ANNESSI																		negozi, attività artigianali, vetrina, insegna, ecc.									REDATTA DA G.M. Labaa-giugno 1973																	
NEG. 148.30a/148.32a/148.13a/145.8																		Alta insegna sui negozi.									REVISIONATA DA V. Zanella-giugno 1973																	
																		Piano terra su strada in contrasto									VISTA DA																	
																		con l'ambiente.																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

