



COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Santuario dell'Addolorata		EPOCA sec. XVII - XIX		1. VALORE ARCHITETTONICO a) positivo b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
LOCALITÀ S. Caterina VIA Santuario dell'Addolorata		N. CIV.		2. NECESSITÀ DI RESTAUR a) impossibile b) restauro integrale c) restauro interno o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
CATASTRO Boccaleone f. 25; mp. F				NUMERO SCHEDA 0150134	
PROPRIETÀ religiosa		USO ATTUALE culto		GRADO a b c d e	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COPERTURE	UMIDITÀ		
PROTEZIONE ESISTENTE P.R.G. n. 2. art. 11 e 13				DESTINAZIONE DI PIANO H 6	
PROTEZIONE PROPOSTA					
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI	
11/7/1603: posa della I pietra (v. lapi- de a fianco dell'ingresso sul lato ovest quest) 1645: termine della costruzione. La pia- ta originaria era quadrata, con ingres- so a ovest e loggia esterna sui tre la- ti nord-ovest-sud, di cinque archi per lato. Agosto 1886: inizio ristrutturazione su disegno di A. Piccinelli, la cupola (1894) e la facciata (1897) su disegno del Fornoni. Il campanile assunse la forma attuale nel 1906 (disegno del Pandini).		Chiesa a croce latina, a navata uni- ca e due cappelle laterali. Sulla facciata portico a tre arcate late- rali con pilastri tuscanici e se- micolonne ioniche che sostengono la trabeazione. Volta a botte a due cupole, una centrale all'incrocio tra navata e transetto, e una più piccola ottagonale sopra il presbi- terio. CARATTERISTICHE PARTICOLARI In facciata secenteschi: il portale con semico- lonne corinzie e timpano spezzato, ad arco e le due finestre. Nella parte superiore, finestra centrale ad arco con trabeazione e lesene corinzie.		Struttura muraria mista in pietrame e laterizio; intonacata sull'abside e sui lati. Facciata rivestita in pietra artificiale. Volte e cupole in mattoni. Tetto con orditura in legno e mento in coppi. Elementi decorativi della facciata in pietra artificiale. (Gli estradossi della cupole sono na- scosti da due tiburi). L'esterno, movimen- tato volumetricamente complesso è interamente percorso da una cornice a mezza altezza, ed è scandito da le- ghe lesene lisce. Copertura a più falde. PROPOSTE DI RESTAURI Ristrutturazione parziale delle quinte e diligizie del sagrato. Rifacimento pavimen- tazione del medesimo. OSSERVAZIONI Annessa sacrestia e abitazione (s. 0150/35) La chiesa è collocata sul fondo della ri- piazza; rappresenta uno dei punti qua- dranti del borgo.	
BIBLIOGRAFIA E. FORNONI, St. di Berg., Ms. XVII, 53-67; L. ANGELINI, 1960, 12; L. PELAN- DI, 1962; S. ANGELINI, 1966; R. BOTA,				REDATTA DA M. Torriani - gennaio 1973	
DOCUMENTI ANNESSI				REVISIONATA DA V. Zambelli febbraio 1973	
NEG. 14.4/9.23a/14.3/13.37/13.36. sch. 1 bis				VISTA DA	
Ingresso laterale con timpano triangolare. Interno con stucchi e affreschi				di Loverini e Pezzotta.	





COMUNE DI BERGAMO		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI
DENOMINAZIONE	Santuario dell'Addolorata			NUMERO SCRIZIA
LOCALITA	S.Caterina	VIA	Santuario dell'Addolorata	N. CIV.
REDATTA DA	M.Torriani	-gennaio 1973	REVISIONATA DA	V. Zucchi
		febbraio 1973		VISTA DA
altri elementi di identificazione grafica e fotografica				