



COMUNE DI BERGAMO				INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI		MONUMENTI	
DENOMINAZIONE Edificio archivio parr. abitaz. curato				EPOCA sec. XVI(?) - XVII		VALORE ARCHITETTONICO	
LOCALITÀ S. Caterina via Borgo S. Caterina				M. CIV.		a) prezioso b) cattivo c) mediocre d) buono e) ottimo	
CATASTO Boccaleone f. 25; mp. 2249						2 - NECESSITÀ DI RESTAURO	
PROPRIETÀ parrocchiale USO ATTUALE abitazione e archivio parrocchiale						a) impossibile b) restauro integrale c) restauro limitato o esterno d) restauri parziali e) ottime condizioni	
STRUTTURE VERTICALI	STRUTTURE ORIZZONTALI	COBERTURE	UMIDITÀ			GRADO	
PROTEZIONE ESISTENTE	P.R.G. n.a. art. 11, vincolo <i>Architettura</i> 18-7-1910						
PROTEZIONE PROPOSTA						piano terreno 1/2 resto dell'edificio 1/2 spazi liberi 1/2 DESTABILIZZAZIONE DI MANO 3,5 2,5	
DATI CRONOLOGICI		DATI TIPOLOGICI		STRUTTURE E MATERIALI			
Databile al XVI secolo.		Edificio a pianta quadrangolare		Strutture murarie in pietra e cotto;			
L'edificio è in pratica la parte absidale della vecchia chiesa di B.S. Caterina che risultava disposta quindi longitudinalmente rispetto alla via.		comprendendo anche l'area del campanile. L'edificio è unito alla parrocchiale, con cui crea un unico volume edilizio.		intonacata, (scrostata sul fianco)			
Successive tramezzature e la costruzione del campanile che risulta compreso nel suo perimetro; oltre all'apertura di alcune finestre, lo portano all'aspetto attuale.		Altezza di due piani più sotto-tetto.		Solai in legno; volte in laterizio al 1° piano.			
		Tetto a due falde irregolari.		Tetto con orditure in legno e manto in coppi (degradato).			
				Contorni delle aperture in arenaria.			
PROPRIETARIO ATTUALE		CARATTERISTICHE PARTICOLARI E CONTESTO		PROPOSTE DI RESTAURO			
		All'interno, al 1° piano, due ampie sale a volta, con stucchi e affreschi seicenteschi, ricavate dall'antica navata della chiesa divise a metà dalla scala. Sulle scale è stata rimessa in luce la parete in pietra della vecchia chiesa, e, sul lato est del campanile una parete in mattoni con affreschi.		Consolidamento e liberazione delle strutture della vecchia chiesa. Demolizione del solaio e rimozione dell'intonaco esterno sulla parete sud. Ripristino delle finestre originali.			
BIBLIOGRAFIA				Restauri urgenti di stucchi e affreschi.			
DOCUMENTI ANNESSI		nicchia. L'aspetto esterno appare rimesso; il fronte est dà su uno spazio da rivalorizzare.		REDATTA DA M. Tordini - febbraio 1973			
NEG. 48.27a/48.34a/48.28a/48.29a				REVISIONATA DA V. Zamboni - marzo 1973			
				VISTA DA			

