



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale									EPOCA sec. XVII-XX (dopo '40)									NUMERO SCHEDA											
LOCALITA Città Alta									VIA S.Lorenzo									N. CIV. 6											
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 491																		0202409											
PROPRIETÀ ente civile									USO ATTUALE esposizione - residenza																				
STATO DI CONSERVAZIONE	A Buono	B Medocre	C Cattivo	ISTRUTTURA PORTANTE X B C			PARTI COMPLEMENTARI X B C			COPERTURA X B C			INTERNO X B C			UMIDITÀ	A Ilessosele	B Tracce	C Rilevante	X B C									GRADO
PROTEZIONE ESISTENTE	D.M. 4/1/57			PRG 1969: N.A. art. 11																									3
PROTEZIONE PROPOSTA	PPRC																												
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI									DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XVII.									Edificio addossato ad altro edificio; pianta rettangolare; 3F.+sottotetto. Tetto a falde. P.T.: locale unico con grande arcata di sostegno a pieno centro: fronte nord tre ingressi rettangulari. Fronte ovest due ampie aperture ad arco a pieno centro. Fronte sud: (°) CARATTERISTICHE PARTICOLARI P.T.: fronte nord a pertura dai contorni originali con smusso, un barbacane intonacato con tettoietta soprastante; fronte sud con bugnatura a tutta altezza, portalino con ci-massa sporgente e contorni sobriamente lavorati. 1° e 2°P. aperture con serramenti esterni a libro.									STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Tetto e solai in laterizio armato. Manto in coppi. Fronti intonacati. Bugnatura in intonaco rustico. Gronda e balconi in cemento. Contorni antichi in arenaria. Altri contorni in malta. Cortile in cemento.											
TRASFORMAZIONI Restauro totale (interno ed esterno) nel 1954-55. Ulteriore rimaneggiamento del P.T. verso la fine degli anni '60.																													
PROPRIETARIO ATTUALE									CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Cortile antistante il fronte sud di forma irregolarmente rettangolare.									PROPOSTE DI RESTAURO											
BIBLIOGRAFIA L.Angelini: "I lavori compiuti per il piano di risanamento di BG alta", 1963, pagg. 85-87.																													
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0202407-08-10.																													
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica									SI deve proteggere il contesto interno SI NO									REDATTA DA											
									SI deve proteggere il contesto esterno SI NO									CONTROLLATA DA											
																		REVISIONATA DA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9			



- (*) una larga apertura ad arco ribassato, un portalino rettangolare, due finestre arcuate a pieno centro. 1° e 2°P.: sui tre fronti aperture rettangolari e balconi su mensole. Sottetto: aperture rettangolari sui fronti ovest e sud.
Fronte est: ingressi dai pianerottoli pensili dell'edificio al civico 8;
- (?) composizione dei fronti. Usa il vano scale dell'edificio attiguo a est. Restauro eseguito in esecuzione del piano di risanamento Angelini del 1935. Al P.T. fino a pochi anni or sono aveva sede la Trattoria dell'Angelo ora situata in via S.Lorenzo n° 4.

