



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
<b>COMUNE DI BERGAMO</b>																		<b>INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>																		<b>MONUMENTI</b>		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec.XIV-XVI-XVIII-XX(do</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Città Alta - S.Giacomo</u>																		VIA <u>S.Giacomo</u>																		po'40) N. CIV. <u>14</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 991</u>																																				0   2   0   3   2   1   4		
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A <input type="checkbox"/> Buono B <input type="checkbox"/> Mediocre C <input type="checkbox"/> Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			PARTI COMPLEMENTARI			XX <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			COPERTURA			X <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			INTERNO			XX <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>			UMIDITÀ			A <input type="checkbox"/> Inesistente B <input type="checkbox"/> Tracce C <input type="checkbox"/> Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE																		D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA																		PPRC																				
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XVI su praesistenze del XIV sec.</u>																		<u>Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 2P. fuori terra+2 seminterrati. Fronti ovest e sud simmetricamente com</u>																		<u>STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno; volte in mattoni. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni e scale esterne in arenaria. Balconi su mensole in pietra. Muro di sostegno del giardino in pietra a vista in corsi poco regolari.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Nel XVIII sec. probabile sopraelevazione con ristrutturazione e decorazione dei fronti principali. Nel 1976 ristrutturazione totale degli interni e restauro delle decorazioni dei fronti. Sigillatura del muro di sostegno del giardino.</u>																		<u>posti con finestre rettangolari. Ingressi verso il giardino sui due fronti. Fronte est, sul tracciato di un vi (°)</u>																		<u>PROPOSTE DI RESTAURO Revisione della sigillatura del muro di sostegno del giardino.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE																		<u>CARATTERISTICHE PARTICOLARI I fronti ovest e sud hanno le finestre con contorni dipinti sull'intonaco a motivi architettonici barocchi. Gli spigoli dell'edificio sono dipinti a finto bugnato. Intonaco del XVIII sec. Gronda con forte sporto e travetti a vista. All'interno del 1° seminterrato verso nord resti di alcune aperture medioevali.</u>																		<u>UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.</u>		
BIBLIOGRAFIA																		<u>CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Dal cortile dell'edificio attiguo a nord, brevi rampe gradonate raggiungono il seminterrato. Brevi scale in muratura addossate ai fronti collegano gli ingressi dei fronti sud e ovest con un piccolo giardino (s)</u>																		<u>OSSERVAZIONI L'edificio è strettamente collegato con l'edificio attiguo a nord, sia a livello dei rispettivi piani seminterrati, sia perchè (&amp;)</u>		
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.scheda n.0203213.</u>																		<u>Si deve proteggere il contesto interno SI</u>																		REDATTA DA <u>II</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		<u>Si deve proteggere il contesto esterno SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELO ARCH.</u>		
																																				REVISIONATA DA <u>II</u>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

