



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																										
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI								
DENOMINAZIONE Porta fortificata di accesso alla lizza della Rocca.																		EPOCA sec.XV-XIX-XX prima																		NUMERO SCHEDA								
LOCALITA' Città Alta																		VIA Rocca																		1940 N. CIV. 10								
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 301																																				0 2 0 4 2 0 8								
PROPRIETA' comunale																		USO ATTUALE nessuno																										
STATO DI CONSERVAZIONE			A) Buono B) Medio C) Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITA'			A) Incolante B) Tracce C) Rilevante			X B C			GRADO			1		
PROTEZIONE ESISTENTE ELSOM D.M. 4/1/1957 P.R.G. 1969: N.A. art.11																																												
PROTEZIONE PROPOSTA PPRO																																												
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI								
EPOCA DI COSTRUZIONE Dopo il 1450.																		Ingresso fortificato alla lizza in-se- rito nella cortina sud della cinta e- sterna. Comprende la porta e il via- dotto di accesso. La porta vera e pro- pria è costituita da un piccolo corpo di fabbrica a pianta rettangolare, so- praelevato rispetto alla quota stra(0) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Verso il fronte sud- est si inserisce la cortina che si svi- luppa in altezza (per un paio di metri) come l'edificio sopra il portale d'in- gresso si aprono 3 aperture; le stret- te e lunghe sedi atte ad accogliere il di- ponte levatoio e nel centro un'apertu- ra circolare do-ve veniva posta una(2) bocca da fuoco. Manca di caditoia e / CONTESTO INTERNO ED ESTERNO A nord spazi libe- ri tenuti a giardino (pubblico), a sud via Rocca.																		STRUTTURE E MATERIALI Porta: muratura in pi- tra arenaria squadrata e disposta in corsi regolari. Tetto in legno. Manto in coppi. Lapidini in marmo bianco. Cancello in ferro. Viadotto: murare in arenaria, rampe con cornelle in arenaria e fondo in ciottoli, parapetto in legno.								
TRASFORMAZIONI Sec. XIX riadattata ad in- gresso principale alla lizza. Comple- tamento e rifacimento del viadotto. 1927-28 restauro.																		PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione del tratto di viadotto prospiciente la porta, ri- costruzione del ponte levatoio. Tra- sferire le lapidi. Togliere edere ("")																										
PROPRIETARIO ATTUALE																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA Ingresso alla lizza.																										
BIBLIOGRAFIA N.P.1861 p.54 - Guida 1878 p.40-Fornoni 1905 p.138 - R.d.B. no- vembre 1927.																		OSSERVAZIONI Questa porta si inserisce nella cortina in una posizione anoma- la e poco difensibile si ipotizza per- tanto che a sud est si dipartisse una																										
DOCUMENTI ANNESSI v.scheda n.0204202-07.																		REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974																										
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 15 OTT. 1974																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9								

