



COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI									MONUMENTI																																						
DENOMINAZIONE <u>Recinto interno della Rocca.</u>																		EPOCA <u>sec.XIV-al sec.XX pri</u>			NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITÀ <u>Città Alta</u>																		VIA <u>Rocca</u>			ma <u>1940.</u>			N. CIV. <u>12</u>			0 2 0 4 2 1 0																													
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 301</u>																																																								
PROPRIETÀ <u>comunale</u>																		USO ATTUALE <u>bevvedere</u>																																						
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X ☒ B ☐ C ☐			PARTI COMPLEMENTARI			X ☒ B ☐ C ☐			COPERTURA			A ☐ B ☐ C ☐			INTERNO			A ☐ B ☐ C ☐			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO			1																	
PROTEZIONE ESISTENTE <u>ELSON D.M. 4/1/1957</u>																		P.R.G. 1969: N.A. art. 11.																																						
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																								
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																				
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Iniziata nel 1331 da Giovanni di Lussemburgo re di Boemia e di Polonia, terminata nel 1336 da Azzone Visconti.</u>																		Edificio militare isolato, in posizione eminente, a pianta rettangolare con torri angolari (demolite in gran parte) collegate da alte cortine già merlate.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Interamente eseguito in pietra arenaria squadrata e a vista. Scala per il cammino di gronda in arenaria.</u>																				
TRASFORMAZIONI <u>Demolizione quasi totale delle torri angolari e della merlatura (dal sec.XV al sec.XIX). Sec.XIX alterazione delle buche balestriere per inserirvi i pezzi di fucileria. Restauro anni 1927-28.</u>																		Antica porta di accesso a sud-est protetta da caditoia. Scala esterna di accesso al cammino di ronda. Sul lato (°)																																						
																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Feritoie e buche balestriere nelle cortine. Sistema di difesa della porta di ingresso con caditoia a 2 livelli e serie multipla di sbarramenti di chiusura. Spazi di difesa nella torre di nord-est e accanto all'uscita di soccorso.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Togliere la vegetazione dai muri. Rivedere la pavimentazione del cammino di gronda. Valorizzare il tratto attorniante l'uscio (2)</u>																				
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																				
																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>Ampio spazio libero all'interno e lizza tenuta a giardino pubblico verso l'esterno.</u>																		OSSERVAZIONI																				
BIBLIOGRAFIA <u>NP.1861 p.54 - Guida 1878 p.40-Fornoni 1905 p.138-R.d.B. novembre 1927.</u>																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u>																		IL		
DOCUMENTI ANNESSI <u>v.schede n.0204202-09-11-0204213.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA																		IL		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA																		IL		
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

