



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI		
DENOMINAZIONE <u>Edificio residenziale</u>																		EPOCA <u>sec. XVI-XIX-XX (prima e</u>																		NUMERO SCHEDA		
LOCALITÀ <u>Città Alta - Porta Dipinta</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		<u>/dopo '40) N. CIV. 20</u>		
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 205</u>																																				<u>0204621</u>		
PROPRIETÀ <u>privata</u>																		USO ATTUALE <u>residenza</u>																				
STATO DI CONSERVAZIONE			A ☐ Buono B ☐ Mediocre C ☐ Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			A ☒ X ☐ C			PARTI COMPLEMENTARI			A ☒ X ☐ C			COPERTURA			A ☒ X ☐ C			INTERNO			A ☒ X ☐ C			UMIDITÀ			A ☐ Inesistente B ☐ Tracce C ☒ Rilevante			GRADO		
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57</u>																		PRG 1969; N.A. art. 11																				
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																						
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI		
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIX su preesistenze del XVI secolo.</u>																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta rettangolare. 4 piani. Tetto a mezzo padiglione. Fronte ovest simmetricamente composto: a P.T. due ingressi rettangolari (uno al vano scale) e finestra centrale con architrave appena arcuato; 1°P. ballatoio (occupato (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronte ovest intonacato con contorni in arenaria a P.T. e ai piani superiori in legno. Scale in arenaria. Pianerottoli in mattonelle.</u>		
TRASFORMAZIONI <u>Inizio sec. XX: a nord costruito corpo di fabbrica a 1 e 2 piani sul terreno sopraelevato dell'orto con copertura piana e a falde. Fronte nord portale archiacuto con contorni bugnati in marmo; una colonna di recupero murata nello spigolo. Dopo il 1940 sulla terrazza costruito corpo di fabbrica a un piano; sul fronte ovest chiuso il ballatoio.</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Fronte est: a P.T. muratura in pietre a vista piuttosto sconnesse. Poste in corsi abbastanza regolari. Dal fronte sporge l'innesto di un muro di spina di un edificio un tempo addossato al fronte stesso. Vani cantina con ingressi con sopraluce dai contorni smussati. G.onda con travetti a vista.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Demolizione dei corpi di fabbrica aggiunti sul fronte nord e liberazione del ballatoio; revisione dei contorni. Pulitura fronte est.</u>		
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A nord dell'edificio e alla quota del 3°P. piccolo spazio libero coperto da tettoia; più a nord orti compresi tra muri di contenimento.</u>																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>		
BIBLIOGRAFIA																		OSSERVAZIONI <u>Usa l'androne e il cortile dell'edificio attiguo a sud, a cui è strettamente unito. Il vano scale serve altri edifici (3). Rendere (&)</u>																		REDACTA DA <u>IL</u>		
DOCUMENTI ANNESSI <u>v. scheda n.0204620.</u>																		Si deve proteggere il contesto interno ☒ SI ☐ NO																		CONTROLLATA DA <u>ANDREO ANGELINI ARCH. 16 FEB. 1976</u>		
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contesto esterno ☒ SI ☐ NO																		REVISIONATA DA <u>IL</u>		
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																				

