



1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									
COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Pensionato Suore Orsoline di Gandino										EPOCAssec.XIV-XIX-XX(prima e dopo '40)										NUMERO SCHEDA 0205205									
LOCALITA Città Alta - Belfante dei Rivola										VIA Osmano										N. CIV. 2									
CATASTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 191																													
PROPRIETA ente religioso										USO ATTUALE locali di servizio del pensionato																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A Buono B Medio C Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X B C		PARTI COMPLEMENTARI		A X C		COPERTURA		X B C		INTERNO		X B C		UMIDITA		A Inesistente B Tracce C Rilevante		A X C		GRADO		4	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																													
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																													
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Facciata su strada: sec.XIV e XIX. Sec.XX.										Edificio in cortina. Pianta a "L" con cortile interno. 2 piani. Tetto piano praticabile. Fronte ovest a filo strada: a P.T. portale rettangolare centrale, portale archiacuto parzialmente murato e larga finestra rettangolare. 1°P finestre rettangolari simmetricamen(°)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni su strada in arenaria. Zoccolatura in intonaco rustico. Cortile in piastrelle di ceramica. Terrazza con mattonelle di cemento.									
TRASFORMAZIONI Recente l'apertura ad arco ribassato in cortile e la sistemazione degli interni.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Portale ad arco acuto in conci ben squadrate e perfettamente connessi, inferriate nell'arco, stemma in chiave ormai illeggibile. Portone centrale con sopraluce inferriato. Sopra il tetto è arretrato rispetto al fronte ovest una finta parete con serie continua di finestre rettangolari (cioè che le estreme).										PROPOSTE DI RESTAURO Riaprire il portale archiacuto. Costruire copertura a falde. Modificare la pavimentazione del cortile. Eliminare la finta parete. /te.									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossato ai fronti sud e ovest, cortile rettangolare. La copertura, piana, è adibita a terrazza.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.									
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI L'edificio è strettamente collegato a quello attiguo a nord e ad est.									
DOCUMENTI ANNESSI v.schede n.0205206.																				REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 12 MAR. 1975									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica										Si deve proteggere il contesto interno SI NO										CONTROLLATA DA IL									
										Si deve proteggere il contesto esterno SI NO										REVISIONATA DA IL									
1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9										1 2 3 4 5 6 7 8 9									

