



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE Istituto Suore Buon Pastore																		EPOCA sec. XVI-XVIII-XX (prima e dopo '40)																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA Città Alta - Belfante dei Rivola																		VIA Porta Dipinta																		N. CIV. 43																	
CATARTO Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 163-165																																				02053111																	
PROPRIETA ente religioso																		USO ATTUALE portineria e pensionato																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medioero C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPERTURA			X B C			INTERNO			X B C			UMIDITA			A Insediante B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE Corpo B: sec. XVI. Corpo A: sec. XX.																		Edificio addossato ad altri edifici, formato da due corpi di fabbrica. Pianta irregolarmente rettangolare. Tetto a falde. 3 piani. Corpo A: fronte nord, a filo della alargo del Pozzo Bianco, simmetricamente composto; a P.T. ampio portale arcuato a piano centro e (*)																		STRUTTURE E MATERIALI Corpo A: muratura mista. Tetto in legno. Solaimisti. Manto in coppi. Fronti intonacati. Fronte nord contorni in arenaria. Corpo B: muratura in pietrame. Tetto e so- lai in legno, manto in coppi. Fronti intonacati. Loggiato con colonnine e in arenaria. Scala interna con gradini in arenaria. Giardino sostenuto a nord da muretti in C.A. Tettoia in eternit.																	
TRASFORMAZIONI Corpo A costruito nel 1912 il fronte sud è l'interno del P.T. riformato nel 1951-55. Corpo B: secolo XVIII trasformazione degli interni. Sec. XX addossato un edificio al fronte sud che nasconde in buona parte il loggiato trabeato: trasformazione del fronte ovest.																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI Corpo A: fronte nord bassa zoccolatura e bassa bugnatura per tutto il P.T.; finestre con ante scorrevoli. Fronte sud: finestre con taparelle. Corpo B: Al 1°P. matroneo con aperture ad arco ribassato verso la chiesa del Pozzo Bianco; alcuni serramenti settecenteschi. Scala interna su archi rampanti in ferro. Sulle par (*)																		PROPOSTE DI RESTAURO Corpo A: togliere tettoia e sistemare gli spazi addossati al fronte sud. Corpo B: rimettere in vista il loggiato.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Al fronte sud addossato marciapiede coperto da tettoia e giardino leggermente sopraelevato di forma irregolarmente rettangolare. Un piccolo corpo di fabbrica addossato al fronte.																		UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale.																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI Un vicolo che collegava lo slargo del Pozzo Bianco con la villa "il Belvedere" era situato nell'area della parte meridionale dell'at- (A)																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno SI NO																		REDATTA DA IL																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafici e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno SI NO																		CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH. 12 MAR. 1975																	
																																				REVISIONATA DA IL																	

