



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Ex villa Terzi detta "il Belvedere"</u>																		EPOCA <u>Sec. XIX-XX (prima '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITÀ <u>Città Alta - Belfante dei Rivola</u>																		VIA <u>Porta Dipinta</u>																		N. CIV. <u>43</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Bergamo città / fg. 5 / mp. 164</u>																																				0 2 0 5 3 1 4																	
PROPRIETÀ <u>ente religioso</u>																		USO ATTUALE <u>pensionato</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono B Medio C Cattivo			STRUTTURA PORTANTE			X B C			PARTI COMPLEMENTARI			X B C			COPIERTURA			A X C			INTERNO			X B C			UMIDITÀ			A Insufficiente B Tracce C Rilevante			A X C			GRADO			3											
PROTEZIONE ESISTENTE <u>D.M. 4/1/57 PRG 1969: N.A. art. 11</u>																																																					
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>Sec. XIX (prima metà).</u>																		Edificio addossato ad altri edifici. Pianta a C. Tetto a padiglione. 4 piani. Tutte le aperture sono rettangolari. Corpo centrale: al 1°P. piccolo ingresso con sopraluce e finestre inferriate. Al 2° e 3°P. portafinestre. Al 2°P. ballatoio. Corpi laterali: balconcino (°)																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura mista. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in arenaria. Balconi e mensole di sostegno in C.A. Corpi aggiunti in C.A. intonacati. Cortile lastricato con pietre di forma irregolare.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Ala est: murate le aperture del 1°P. Ala ovest: ricavata una grande apertura rettangolare al P.T. Al P.T. del fronte sud addossato ampio corpo di fabbrica con terrazza soprastante e grandi aperture rettangolari inferriate. Al P.T. del fronte nord addossato corpo di fabbrica a un piano con larghe finestre rettangolari. Terrazza soprastante con (&)</u>																		CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sul fronte sud il piano terreno è nascosto da un edificio addossato. Fronte ovest: portale arcuato con rosta. Interni: grande salone con volta a padiglione affrescata. Osminetti.</u>																		PROPOSTE DI RESTAURO <u>Riaprire tutte le aperture murate.</u>																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA <u>L'attuale.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																		CONTESTO INTERNO ED ESTERNO <u>A livello del 1°P. terrazza di forma irregolare. Un marciapiede corre attorno all'edificio. Addossato al fronte nord cortile di forma irregolare chiuso da edifici.</u>																		OSSERVAZIONI <u>L'edificio si trova sul luogo dove sorgevano le case e le torri dei Rivola. Uno stretto vicolo collegava l'edificio con la parte su- (+)</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																		Si deve proteggere il contesto interno <u>SI</u> <u>NO</u>																		REDATTA DA <u>SANDRO ANGELOINI ARCH.</u> IL <u>12 MAR. 1975</u>																	
Voti nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																		Si deve proteggere il contesto esterno <u>SI</u> <u>NO</u>																		CONTROLLATA DA <u>IL</u>																	
1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																		1 2 3 4 5 6 7 8 9																	

