



1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
COMUNE DI BERGAMO									INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI												MONUMENTI																										
DENOMINAZIONE Chiesa del monastero di S. Gottardo									EPOCA sec.XX(dopo '40)												NUMERO SCHEDE																										
LOCALITA Borgo Canale									via Sudorno												N. civ. 1E-1F																										
CATATO Com. cens. Valle d'Intelvi / fig. 10 / mp. 725																					0310206																										
PROPRIETA ente religioso									uso attuale edificio per il culto																																						
STATO DI CONSERVAZIONE			A Buono	B Medio	C Cattivo	STRUTTURA PORTANTE			X	B	C	PARTI COMPLEMENTARI			X	B	C	COPIETURA			X	B	C	INTERNO			X	B	C	UMIDITA			A Immobile	B Trascurato	C Abbandonato	GRADO											
PROTEZIONE ESISTENTE			D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																	4											
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																																															
DATI CRONOLOGICI									DATI TIPOLOGICI												DATI TECNICI																										
EPOCA DI COSTRUZIONE 1950.									Edificio per il culto: chiesa, in testa di cattina, arretrato. Pianta irregolare. Tetto a falda, a padiglione, a semicircolo. Addossato ad esso, locali di servizio e sacrestia, a pianta irregolare e con tetti a più falde. Chiesa a navata unica con due cappelle laterali (□) CARATTERISTICHE PARTICOLARI Internamente absida e cappelle con decorazioni simboliche monocrome. Figure di santi sopra le finestre. Soffitto piano con travi a vista in calcestruzzo. Nicchie nell'altare con statuette degli evangelisti. Nelle murature inserite alcune pietre a vista appena sbizzurate. Campaniletto con bifora. Nel muro di cinta a sud la (□) CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Ampio spazio libero delimitato a filo di strada da muro con cancello e piccolo ingresso rettangolare. A nord muro di contenimento con arcate cieche.												ISTRUTTURE E MATERIALI Muratura in mattoni. Tetto in legno. Manto in ardesia. Fronti intonacate. Alcune aperture con contorni in pietra appena sbizzurate. Davanzali in arenaria. Zoccolatura in pietrame. Pavimento in marmo. Pareti con rivestimento in legno. Spazio esterno asfaltato. Muri di cinta in pietrame e prismi, intonacati su strada. Cancello in ferro con contorni in cemento. Marciapiede (§) PROPOSTA DI RESTAURO Demolizione dei corpi di fabbrica e dei muri di cinte. Valorizzazione dell'antico muro di sostegno a nord e dei probabili avanzi (+) UTILIZZAZIONE PROPOSTA Area a verde pubblico.																										
PROPRIETARIO ATTUALE																					CONSERVAZIONI Uno scavo organico attorno all'edificio riporrebbe in luce le fondamenta dell'antica chiesa.																										
BIBLIOGRAFIA L.Pelandi "Il Borgo Canale" 1967 pagg.53-54-55. L.Angolini "Chiesi e cortili in BG" 1965 pag. 47. DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0310201-07-0310208-09.																					REDATTA DA <i>[Autografo]</i> il																										
Vedi nel retro della scheda elenchi di identificazione gradi e fotografie																					CONTROLLATA DA SANDRO ANGOLINI ARCH. il 10 OTT. 1974																										
1 2 3 4 5 6 7 8 9									Si deve proteggere il contesto intorno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>												REVISIONATA DA <i>[Autografo]</i> il																										
									Si deve proteggere il contesto esterno <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																																						
1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9												1 2 3 4 5 6 7 8 9																										

