



1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9									1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			
COMUNE DI BERGAMO																		INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																		MONUMENTI																	
DENOMINAZIONE <u>Asilo infantile Suore Gandossiane</u>																		EPOCA <u>SEC. XX (prima '40)</u>																		NUMERO SCHEDA																	
LOCALITA' <u>Borgo Canale</u>																		VIA <u>Sudorno</u>																		N. CIV. <u>3-3A</u>																	
CATASTO <u>Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 1810</u>																																				<u>001102112</u>																	
PROPRIETA' <u>ente religioso</u>																		USO ATTUALE <u>asilo infantile</u>																																			
STATO DI CONSERVAZIONE			A <u>Buono</u> B <u>Mediocre</u> C <u>Cattivo</u>			SERRAMENTI PORTANTI <u>A B C</u>			PAGINE COMPLEMENTARI <u>A B C</u>			COBERTURA <u>A B C</u>			INTERNO <u>A B C</u>			CANTINATA <u>A B C</u>			A <u>Inadeguato</u> B <u>Parziale</u> C <u>Riservato</u>			GRADO																													
PROTEZIONE ESISTENTE			<u>D.M. 14/3/67</u>			PRG 1969: <u>N.A. art. 11</u>															5																																
PROTEZIONE PROPOSTA <u>PPRC</u>																																																					
DATI CRONOLOGICI																		DATI TIPOLOGICI																		DATI TECNICI																	
EPOCA DI COSTRUZIONE <u>1924.</u>																		Edificio isolato, interno, posto ad una quota superiore a quella stradale. Piano irregolarmente rettangolare. 1-2P. Corpo ad 1 piano: copertura a terrazza.																		STRUTTURE E MATERIALI <u>Muratura in pietrame e mattoni. Tetto in legno. Manto in maseglieri. Solai in legno e in C.A.</u>																	
TRASFORMAZIONI <u>Ai fronti ovest e nord dell'edificio addossati locali di servizio con copertura piena in cemento. Parzialmente tamponate alcune arcature interne del locale teatro. Il muro di sostegno del giardino è di epoca anteriore ed è stato parzialmente rifatto con l'apertura dell'ingresso su strada.</u>																		Sui fronti est e sud ampie aperture arcuate fra lesene. Internamente locale unico uso teatro con grandi arcate (°). CARATTERISTICHE PARTICOLARI <u>Sulla terrazza balaustra a colonnine. Contorni delle finestre con qualche modanatura. Muro a filo strada sormontato da balaustra e finiture colonnine tra pilastri con motivi floreali a rilievo.</u>																		Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Contorni finestre in cemento. A P.T. serramenti in ferro. Terrazza pavimentata in mattonelle di cemento. Balaustre in cemento. Scaletta in giardino con gradini in graniglia. Muro a filo strada in pietrame. Scala d'accesso in arenaria.																	
PROPRIETARIO ATTUALE																																				PROPOSTE DI RESTAURO																	
																																				<u>Demolire i servizi igienici esterni.</u>																	
																																				UTILIZZAZIONE PROPOSTA																	
																																				<u>L'attuale = asilo infantile.</u>																	
BIBLIOGRAFIA																																				OSSERVAZIONI <u>Su strada un portale non utilizzato: prima della costruzione dell'asilo, conduceva agli orti del Monastero di S. Gottardo.</u>																	
DOCUMENTI ANNESSI																																				REDATTA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>																	
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																		Si deve proteggere il contenuto interno <u>SI</u> <u>SI</u>																		CONTROLLATA DA <u>SANDRO ANGELINI ARCH.</u> IL <u>10 OTT. 1974</u>																	
																		Si deve proteggere il contenuto esterno <u>SI</u> <u>SI</u>																		REVISIONATA DA <u>IL</u>																	

