



1 2 3 4 5 6 7 8 9								1 2 3 4 5 6 7 8 9								1 2 3 4 5 6 7 8 9																																																			
COMUNE DI BERGAMO																INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI																MONUMENTI																																			
DENOMINAZIONE Oratorio di Borgo Canale																ETPOCA sec. XX (prima e dopo '40)																NUMERO SCHEDA																																			
LOCALITA' Borgo Canale																VIA Sudorno-via Borgo Canale																N. CIV. 8A-29A																																			
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. 1865-1867																																03102311																																			
PROPRIETA' ente religioso																USO ATTUALE spazio giochi al coperto e allo scoperto - abitazione																																																			
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buona		B) Media		C) Cattiva		STRUTTURA PORTANTE		X		B		C		PARTI COMPLEMENTARI		X		B		C		COBERTURA		A		B		C		INTERNO		A		B		C		UMIDITA'		A		B		C		INQUADRO		A		B		C		RILEVANTE		A		B		C		GRADO			
																																																						5													
PROTEZIONE ESISTENTE																D.M. 14/3/67 PRG 1969: N.A. art. 11																																																			
PROTEZIONE PROPOSTA																PPRO																																																			
DATI CRONOLOGICI																DATI TIPOLOGICI																DATI TECNICI																																			
ETPOCA DI COSTRUZIONE Primi decenni del secolo XX.																Edificio isolato. Pianta rettangolare. Tetto a padiglione. 2 piani. Fronte sud a P.T. portico con 6 grandi arcate a pieno centro. Fronte nord: portico trabeato a 4 luci su pilastri. Ai lati 2 piccoli corpi di fabbrica simmetrici con copertura piana e finestre arcuate.																STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame. Tetto e solai in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Contorni in cemento. Scale interne in arenaria. Scala esterna in cemento, nell'ultimo tratto a sbalzo su putrelle in ferro. Muro di sostegno del campo in pietrame a vista. Muro di cinta a ovest in prismi. Recinzione del campo in rete metallica fra alti pali in ferro. Campo in terra battuta.																																			
TRASFORMAZIONI dopo il 1940 ai fronti est e ovest addossati due corpi di fabbrica a un piano con coperture a terrazza e aperture rettangolari. Rifatti recentemente alcuni muri di cinta a ovest e a est.																CARATTERISTICHE PARTICOLARI Modanature dipinte nel sottogronde. Marcapiano. Gronda con travetti a vista. Il portico a sud pavimentato con mattonelle composte a motivi geometrici. Sulla scalatta esterna su una terrazza, ringhiere lavorate. A filo di via Sudorno cancello lavorato in ferro battuto. Muro di sostegno a sud del campo di calcio, ad alte arcature in ferro battuto.																PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione dell'edificio esistente e ricostruzione con edificio a gradoni (Cedraia del Gar-da) sottostante al piano stradale (\$).																																			
PROPRIETARIO ATTUALE																CONTESTO INTERNO ED ESTERNO /che, Scuola elementare.																SITUAZIONE PROPOSTA																																			
BIBLIOGRAFIA																A ovest e a nord dell'edificio una scalatta esterna a varie rampe sale in via Sudorno terminando con un cancello a filo strada. Antistante il fronte est orto terrazzato. Antistante il fronte (o).																OBSERVAZIONI																																			
DOCUMENTI ANNESSI																Si deve proteggere il contesto interno																REDAITTA DA																IL																			
Vedi sul retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																Si deve proteggere il contesto esterno																CONTROLLATA DA SANDRO ANGELINI ARCH.																IL 10 OTT. 1974																			
1 2 3 4 5 6 7 8 9																1 2 3 4 5 6 7 8 9																1 2 3 4 5 6 7 8 9																																			

