



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI									
DENOMINAZIONE Ex fontana vicina di Borgo Canale										EPOCA sec. XIV-XIX-XX (prima)										40) NUMERO SCHEDA									
LOCALITÀ Borgo Canale										VIA Borgo Canale										R. CIV. ---									
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 10 / mp. Q.																				103110235									
PROPRIETÀ comunale										USO ATTUALE nessuno																			
STATO DI CONSERVAZIONE										STRUTTURA PORTANTE										PARTI COMPLEMENTARI									
A Buono B Modifica C Camice										X B C										A X C									
										COPERTURA										INTERNO									
										A X C										A B X									
																				UNIDITÀ									
																				A Inesistente B Danno C Rilevante									
																				A B X									
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11										GRADO									
PROTEZIONE PROPOSTA EPRC																				2									
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI									
EPOCA DI COSTRUZIONE Sec. XIV.										Corpo di fabbrica isolato a filo di strada. Pianta rettangolare h.m. 6. Al P.T. ex fontana costituita da un unico locale con volta a botte. Esternamente sul fronte sud grande arco in pietre squadrate, tamponato. Nelle tamponature piccolo ingresso rettangolare (°)										STRUTTURE E MATERIALI P.T.: muratura in pietrame a vista. Interno: locale intonacato tranne il lato nord. Porta d'ingresso in ferro. 1°P.: muratura in cemento intonaco. Copertura in cemento. Marcapiano e coronamento in intonaco.									
TRASFORMAZIONI Nel sec. XIX il locale presentava due grandi aperture arcuate sui fronti est e ovest e nessuna su quello sud. Il locale è stato completamente rifatto all'inizio del secolo quando è stato modificato al piano superiore: cisterna d'alimentazione del vicino lavatoio.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Fronte sud: arco in conci d'arenaria di dimensioni diverse (più stretti vicino alle imposte). La fascia di base del fronte ovest e lo spigolo sud-ovest in grosse pietre squadrate d'arenaria. Pietre in ceppo di forma molto irregolare addossate al fronte sud in posizione laterale. Cisterna con coronamento leggermente modanato.										IMPOSTE DI RESTAURO Applicare idrorepellenti alle parti in arenaria. Togliere le pietre addossate al fronte sud e il tamponamento dell'arco. Togliere (\$)									
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO /danato										UTILIZZAZIONE PROPOSTA Fontana pubblica.									
BIBLIOGRAFIA E. Fornoni "Le vicinie cittadine" 1905 pag. 228. - ATEMP pag. 169. "La Nossana" ed. Azienda Municip. Acque- (2)										Antistante il fronte sud fontana pubblica.										OSSERVAZIONI La fonte vera e propria doveva trovarsi sulla parete nord del locale e raccoglieva l'acqua di una sorgente molto vicina. In un do- (")									
DOCUMENTI ANNESSI v. scheda n. 0310234.																				REDAATTA DA IL									
										Si deve proteggere il contesto esterno										CONTROLLATA DA SANDRO LANGELONI ARCH. IL 10 OTT. 197									
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografica																				RIVISIONATA DA IL									

