



COMUNE DI BERGAMO										INVENTARIO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI										MONUMENTI											
DENOMINAZIONE Edificio residenziale										EPOCA SEC. XVI-XIX-XX (dopo 40)										NUMERO SCHEDA											
LOCALITA' Borgo Canale										VIA Borgo Canale										N. CIV. 70											
CATASTO Com. cens. Valle d'Astino / fg. 9 / mp. 129																				03102451											
PROPRIETA' Privata										USO ATTUALE residenza																					
STATO DI CONSERVAZIONE		A) Buono B) Medio C) Cattivo		STRUTTURA PORTANTE		X D C		PARTI COMPLEMENTARI		X B C		COPERTURA		X D C		INTERNO		X B C		UMIDITA'		A) Inquinamento B) Tracce C) Rilascio		X A B C		GRADO		5		6 portico	
PROTEZIONE ESISTENTE D.M. 14/3/67										PRG 1969: N.A. art. 11																					
PROTEZIONE PROPOSTA PPRC																															
DATI CRONOLOGICI										DATI TIPOLOGICI										DATI TECNICI											
EPOCA DI COSTRUZIONE Inizio sec. XIX su preesistenze del XVI sec.										Edificio in cortina, a filo di strada. Pianta rettangolare. 3 piani. Tetto a falde. Fronte nord: un piano fuori terra a filo strada. 2 finestre rettangolari e una con inferriata a livello strada. Fronte sud: 3 piani. Al P.T. portico addossato al fronte. Locali con(6)										STRUTTURE E MATERIALI Muratura in pietrame e mattoni. Solai in C.A. Tetto in legno. Manto in coppi. Fronti intonacati. Zoccolatura in cemento rustico. Portico, terrazza e ballatoio in C.A.. Sottoportico e spazio antistante pavimentati in cemento. Muro di sostegno in pietrame a vista.											
TRASFORMAZIONI Sec. XX dopo il 1940 ristrutturato l'edificio nella sua totalità e collegato a livello del 1°P a quello attiguo a est. Nel 1974 ristrutturato il 2°P.										CARATTERISTICHE PARTICOLARI Nella cantina sotto la sede stradale una finestra rinascimentale murata con contorni in mattoni. Volta con intonaco antico. Largo pozzo a pianta quadrata. Sul fronte ovest tracce di una finestra parzialmente occlusa dall'edificio attiguo. Aperture senza contorni. Fronte nord: finestre uniformate a quelle dell'edificio (2)										PROPOSTE DI RESTAURO Demolizione del portico e ripristino del ballatoio al 1°P. Revisione delle aperture e dei serramenti. Negli spazi esterni eliminare(\$)											
PROPRIETARIO ATTUALE										CONTESTO INTERNO ED ESTERNO Addossato al fronte sud portico trabeato a 3 luci con terrazza soprastante. Antistante il portico spazio libero con recinto in rete metallica e alto muro di sostegno a sud con pollaio addossato.										UTILIZZAZIONE PROPOSTA L'attuale = residenza.											
BIBLIOGRAFIA																				OSSERVAZIONI Da salvaguardare i locali cantina. Usa l'ingresso e il vano scale dell'edificio attiguo a ovest.											
DOCUMENTI ANNESSI v. schede n. 0310244-46-47										Si deve proteggere il contesto interno X NO										REDATTA DA SANDRO ANGELINI ARCH. IL 10 OTT. 1974											
Si deve proteggere il panorama esterno X NO										REVISIONATA DA IL																					
Vedi nel retro della scheda elementi di identificazione grafica e fotografici																															

